


















Legenda

-  Bestaande verharding
-  Bestaande perceelsgrens
-  Bestaande ondergrondse container
-  Nieuwe perceelsgrens
-  Nieuwe situatie
-  Aanbrengen gaashekwerk 1,8m hoog (gemonteerd op parkeerdek)
-  Aanbrengen gaashekwerk 1,4m hoog (gemonteerd op parkeerdek) Incl. groenvoorziening Hedera Hibernica 80-100 cm. 5 st per meter
-  Aanbrengen gaashekwerk 1,8m hoog (gemonteerd op parkeerdek)
-  Aanbrengen kokowall 2,2m hoog (gemonteerd op parkeerdek)
-  Aanbrengen kokowall 2,8m hoog (gemonteerd op parkeerdek)
-  Aanbrengen hofverharding, gebakken klinkers, dikformaat, halfsteensverband met enkele strek. Paviona roodpaars bezand
-  Aanbrengen Delftse stoep, gebakken klinkers, waalformaat, halfsteens enkele strek. Kleur grijs Nero waterstrich WF o.g.
-  Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm, grijs
-  Aanbrengen lage beplanting tot 60 cm
-  Aanbrengen lage beplanting tot 80 cm
-  Aanbrengen opgaande heester
-  Trafostation

21


bnr:20

bnr:19



0 0.5 1 1.5 2m

Maatvoering in meters tenzij anders aangegeven



BLEEKERSPOORT

Project:	Bleekerspoort
Opdrachtgever:	Bleekveld BV
Bladomschrijving:	P610-VO-VK-01-BN20
Formaat:	A2
Schaal:	1:50
Datum:	11-06-2021